



RESUMO DO AÇO				
AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 10% (Barras)	PESO + 10% (kg)
CA50	6.3	532.6	49	143.4
	8.0	304.2	28	132
	10.0	112	11	76
CA60	12.5	176.4	17	186.9
	5.0	32	-	5.4
PESO TOTAL (Kg)				
CA50	538.3			
CA60	5.4			

Volume de concreto (C-30) = 7.02 m³
Área de forma = 61.47 m²

NOTAS 1 (Concreto Armado):

- Concreto fck $\geq 30\text{Mpa}$
- Concreto painéis Lajes alveolares fck $\geq 45\text{Mpa}$
- Aços CA-50A fyk = $50\text{kN} / \text{cm}^2$
- Conectores de climalamento $\varnothing 19\text{mm}$, h=127mm, fu=415Mpa
- Cobrimento c=2.5 cm, exceto Blocos de fundação c=3.5 cm
- Apoiar o fundo das Valas dos Blocos e Vigas
- Conferir Cotas e Níveis em Obra
- ca= Cota de Arrasamento da Cabeça da Estaca
- N máx = Carga Máxima em (tf) em CADA estaca do bloco considerado
- L = Comprimento mínimo de cada Estaca em (m), conforme sondagem
- e= Elevação da Viga em relação ao nível do pavimento (Ver Det.)
- BM = Broca "Morta"
- P.A.= Piso Acabado
- RN = 0.0m (Conforme Arq.)
- Para a Locação da Obra, consultar também Projeto de Arquitetura e conferir medidas e Níveis do Terreno em obra
- Compactar aterro por camadas p/ evitar deslocamentos
- A numeração dos eixos nesse projeto não coincidem necessariamente com a numeração dos eixos das paredes no projeto de Arquitetura

FORMA 1 = 841x594mm